

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «ЖилКом»

Торбеев Д.В.

Перечень работ и услуг, с указанием периодичности и размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на период с 01.05.2018 по 30.04.2019, расположенным по адресу:

г. Ангарск 94 квартал дом 104 (5-эт. без мусоропровода) S = 4 325,20 м<sup>2</sup>

Необходимый перечень работ	Стоимость, руб./м <sup>2</sup>	Периодичность работ
<b>1. Содержание общего имущества многоквартирных домов</b>  Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 1. сухая и влажная уборка тамбуров коридоров, лестничных площадок и маршей;  2. влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, почтовых ящиков	<b>8,98</b>  1,45	1. подметание с предварительным увлажнением лестничных площадок и маршей – 1 раз в <b>2 недели</b> ; мытье лестничных площадок и маршей – 1 раз в <b>месяц</b> ; 2. генеральная уборка с мытьем окон (внутренняя сторона рам (без демонтажа)), панелей, дверей – 1 раз в <b>год</b> (сентябрь-октябрь)
Работы по содержанию земельного участка с элементами благоустройства и озеленения: 1. в летний период  2. в зимний период	3,65	Очистка контейнерных площадок – 1 раз в <b>сутки</b> 1. подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием, а также уборка мусора с газонов – 3 раза в <b>неделю</b> ; уборка листвы с газонов с вывозом смета, листвы и скошенной травы – 2 раза в <b>год</b> ; выкашивание газонов – 2 раза в <b>год</b> ; 2. очистка (скол) усовершенствованного покрытия от снега с подметанием – 3 раза в <b>неделю</b> ; сдвижка и подметание при снегопаде подходов к подъезду и вдоль бордюра – 1 раз в <b>сутки</b> Обработка наледи противогололедными реагентами – по мере необходимости
Очистка кровли от снега вдоль парапета, очистка водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	0,10	1 раз в <b>год</b> Удаление навесов из снега – по необходимости
Содержание и проведение технических осмотров инженерного оборудования.		По мере необходимости
Содержание и подготовка к сезонной эксплуатации инженерного оборудования, испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. Устранение неисправностей систем и оборудования теплово-водоснабжения и водоотведения, консервация, расконсервация системы отопления	2,39	2 раза в <b>год</b>

Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов	0,35	2 раза в год
Обслуживание конструктивных элементов здания.		По мере необходимости
Проведение технических осмотров конструктивных элементов здания, проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, проверка кровли на отсутствие протечек, подготовка к сезонной эксплуатации при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ	0,31	2 раза в год
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния лазов, проходов, выходов, лестниц ведущих в подвальное помещение и на чердак	0,01	Ежемесячно
Аварийное обслуживание	0,19	Постоянно в вечернее время, выходные и праздничные дни
Содержание электрооборудования здания (осмотры световых точек, подготовка к сезонной эксплуатации эл. щитовых и поэтажных щитков, мелкий ремонт электрооборудования в местах общего пользования, замена ламп)	0,48	Постоянно
Меры по исключению подтопления, захламления, загрязнения и загромождения подвальных, чердачных помещений	0,01	Уборка подвального, чердачного помещений – 2 раза в год
Дератизация и дезинсекция	0,04	Не реже 1 раза в год
<b>2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Техническое обслуживание ВДГО</b>	<b>0,36</b>	По договору
<b>4. Техническое обслуживание ОДПУ тепловой энергии, по ХВС</b>	<b>0,52</b>	По договору
<b>5. Вывоз ТБО (КГМ) с учетом захоронения</b>	<b>1,69</b>	По факту
<b>6. Итого прямые затраты</b>	<b>11,55</b>	
<b>7. Управленческие расходы (10% от полученных денежных средств собственников/нанимателей помещений)</b>	<b>1,28</b>	
<b>8. Всего</b>	<b>12,83</b>	